Kosztorys ślepy

Lp	Normatyw	Opis				
	Nazwa nakładu		Jm	Norma	Wsp.	Ilość
Obiekt 1. Budynek biurowy ul.Orlika 27 - remont pomieszczeń bibliotecznych						
	Obmiar = 0.0000					
Element 1. 1. Roboty budowlane						
	Obmiar = 0.0000					
1. 1. 1.	**KNR 04-01-0701-0200**	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 **Obmiar = 4.0000 m2**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.4100	1.00	1.6400
1. 1. 2.	**KNR 04-01-0704-0200**	Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową **Obmiar = 4.0000 m2**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.4200	1.00	1.6800
Ciasto wapienne (wapno gaszone)			Jm. m3	0.0003	1.00	0.0012
Piasek do zapraw			Jm. m3	0.0083	1.00	0.0332
Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35			Jm. t	0.0029	1.00	0.0116
Woda z rurociągu			Jm. m3	0.0025	1.00	0.0100
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t			Jm. m-g	0.0100	1.00	0.0400
Betoniarka wolnospadowa elektryczna			Jm. m-g	0.0100	1.00	0.0400
1. 1. 3.	**KNR 04-01-1202-0900**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 **Obmiar = 157.1400 m2**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.0920	1.00	14.4569
Piasek do zapraw			Jm. m3	0.0010	1.00	0.1571
Wapno suchogaszone			Jm. t	0.0009	1.00	0.1414
Mydło techniczne maziste (szare) 65%			Jm. kg	0.0220	1.00	3.4571
Materiały pomocnicze			Jm. %	2.0000	1.00	2.0000
1. 1. 4.	**KNR 00-17-2608-0300**	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie-gruntowanie **Obmiar = 157.1400 m2**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.0662	1.00	10.4027
Preparat wzmacniający podłoże (CT17)			Jm. dm3	0.2000	1.00	31.4280
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Środek transportowy			Jm. m-g	0.0001	1.00	0.0157
1. 1. 5.	**KNR 04-01-0716-0101**	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - wariant 2 **Obmiar = 4.0000 m2**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.9000	1.00	3.6000
Cement portlandzki z dodatkami 25			Jm. t	0.0052	1.00	0.0208
Piasek do zapraw			Jm. m3	0.0266	1.00	0.1064
Wapno suchogaszone			Jm. t	0.0066	1.00	0.0264
Woda z rurociągu			Jm. m3	0.0067	1.00	0.0268
Kratki wentyl. z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm			Jm. szt.	0.0400	1.00	0.1600
Narożniki ochronne typ 'Wema'			Jm. szt.	0.0400	1.00	0.1600
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t			Jm. m-g	0.0400	1.00	0.1600
Betoniarka wolnospadowa elektryczna			Jm. m-g	0.0400	1.00	0.1600
1. 1. 6.	**KNNR 00-02-0802-0600**	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach **Obmiar = 157.1400 m2**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.4220	1.00	66.3131
Woda			Jm. m3	0.0002	1.00	0.0314
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy			Jm. kg	2.5000	1.00	392.8500

Kosztorys ślepy

Lp	Normatyw	Opis				
	Nazwa nakładu		Jm	Norma	Wsp.	Ilość
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Wyciąg			Jm. m-g	0.0011	1.00	0.1729
1. 1. 7.	KNR K0-04-0305-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wariant 1 - mdruga warstwa **Obmiar = 157.1400 m2**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.2360	1.00	37.0850
Środek gruntujący GRUNTOLIT-W			Jm. dm3	0.1500	1.00	23.5710
Woda			Jm. m3	0.0021	1.00	0.3300
Gładź szpachlowa POZGIPS			Jm. t	0.0032	1.00	0.5028
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Środek transportowy			Jm. m-g	0.0080	1.00	1.2571
Wyciąg			Jm. m-g	0.0280	1.00	4.3999
1. 1. 8.	KNR 02-02-1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - wariant 1 **Obmiar = 157.1400 m2**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.1391	1.00	21.8582
Farba emulsyjna Polinit			Jm. dm3	0.2891	1.00	45.4292
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Środek transportowy			Jm. m-g	0.0003	1.00	0.0471
1. 1. 9.	KNR 00-17-2609-0800	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym **Obmiar = 26.7000 m**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.2200	1.00	5.8740
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)			Jm. kg	0.9000	1.00	24.0300
Kątownik aluminiowy			Jm. m	1.1760	1.00	31.3992
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Środek transportowy			Jm. m-g	0.0005	1.00	0.0134
Żuraw okienny przenośny 0,15 t			Jm. m-g	0.0007	1.00	0.0187
1. 1.10.	KNR 02-02-1511-0701	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych - wariant 2 **Obmiar = 1.3200 m**				
Robocizna razem			Jm. r-g	2.1690	1.00	2.8631
Farba olejna do gruntowania			Jm. dm3	0.1810	1.00	0.2389
Farba olejna nawierzchniowa			Jm. dm3	0.1630	1.00	0.2152
Papier ścierny			Jm. ark.	0.1250	1.00	0.1650
Rozcieńczalnik			Jm. kg	0.0660	1.00	0.0871
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Środek transportowy			Jm. m-g	0.0006	1.00	0.0008
1. 1.11.	KNR 04-01-1212-2800	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - wariant 1 **Obmiar = 16.2000 m**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.2200	1.00	3.5640
Papier ścierny w arkuszach			Jm. ark.	0.2000	1.00	3.2400
Benzyna do lakierów			Jm. dm3	0.0060	1.00	0.0972
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania			Jm. dm3	0.0130	1.00	0.2106
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania			Jm. dm3	0.0140	1.00	0.2268
Materiały pomocnicze			Jm. %	2.0000	1.00	2.0000
1. 1.12.	KNR 04-01-0336-0100	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie parapetu **Obmiar = 4.5000 m**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.6400	1.00	2.8800
1. 1.13.	KNNR 00-02-1802-0200	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 50 cm - wariant 1				

Kosztorys ślepy

Lp	Normatyw	Opis				
	Nazwa nakładu		Jm	Norma	Wsp.	Ilość
		Obmiar = 4.5000 m				
Robocizna razem			Jm. r-g	3.1000	1.00	13.9500
Zaprawa cementowa M 12			Jm. m3	0.0120	1.00	0.0540
Pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdz. 3H13 (gr.stali 94)			Jm. kg	0.4000	1.00	1.8000
Elementy kamienne - piaskowiec, wapień miękki			Jm. m	1.0200	1.00	4.5900
Materiały pomocnicze			Jm. %	25.0000	1.00	25.0000
Wyciąg			Jm. m-g	0.0800	1.00	0.3600
1. 1.14.	**KNR 04-04-0401-1100**	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe **Obmiar = 40.3000 m**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.0300	1.00	1.2090
1. 1.15.	**KNR 02-02-1113-0800**	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane **Obmiar = 40.3000 m**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.0826	1.00	3.3288
Gwoździe budowlane okrągłe gołe			Jm. kg	0.0300	1.00	1.2090
Listwy przyścienne z drewna iglastego			Jm. m	1.1600	1.00	46.7480
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Wyciąg			Jm. m-g	0.0004	1.00	0.0161
Środek transportowy			Jm. m-g	0.0012	1.00	0.0484
1. 1.16.	**KNR 00-19-0928-1200**	Demontaż drzwi **Obmiar = 3.2000 m2**				
Robocizna razem			Jm. r-g	2.6800	1.00	8.5760
Okna i drzwi balkonowe z tworzyw			Jm. m2	1.0000	1.00	3.2000
Kotwy stalowe			Jm. szt.	5.2800	1.00	16.8960
Pianka poliuretanowa			Jm. dm3	0.3300	1.00	1.0560
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Wyciąg			Jm. m-g	0.0500	1.00	0.1600
Środek transportowy			Jm. m-g	0.0600	1.00	0.1920
1. 1.17.	**KNR 02-02-1017-0200**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone **Obmiar = 3.2000 m2**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.3700	1.00	1.1840
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe			Jm. m2	1.0000	1.00	3.2000
Środek transportowy			Jm. m-g	0.0200	1.00	0.0640
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t			Jm. m-g	0.0100	1.00	0.0320
1. 1.18.	**KNR 00-33-0123-0503**	Montaż listwy do ościeży drzwiowych - wariant 4 **Obmiar = 4.8000 m**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.0600	1.00	0.2880
Masa szpachlowa Ausgleichmoertel F			Jm. kg	0.4000	1.00	1.9200
Listwa do ościeży Sto-Anputzleiste			Jm. szt.	0.7350	1.00	3.5280
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Żuraw okienny			Jm. m-g	0.0007	1.00	0.0034
Środek transportowy			Jm. m-g	0.0005	1.00	0.0024
1. 1.19.	**KNR 02-02-1509-0400**	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wys.do 20cm - wariant 1 i ościeży **Obmiar = 4.8000 m**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.1320	1.00	0.6336
Szpachlówka celulozowa			Jm. dm3	0.0087	1.00	0.0418
Farba olejna do gruntowania			Jm. dm3	0.0360	1.00	0.1728
Farba olejna nawierzchniowa			Jm. dm3	0.0248	1.00	0.1190
Grunt pokostowy			Jm. dm3	0.0312	1.00	0.1498
Papier ścierny			Jm. ark.	0.0417	1.00	0.2002
Rozcieńczalnik			Jm. dm3	0.0143	1.00	0.0686

Kosztorys ślepy

Lp	Normatyw	Opis				
	Nazwa nakładu		Jm	Norma	Wsp.	Ilość
Materiały pomocnicze			Jm. %	1.5000	1.00	1.5000
Środek transportowy			Jm. m-g	0.0002	1.00	0.0010
1. 1.20.	**KNR 04-01-0411-0700**	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne- analogia - deska /listwa/ na ścianę. **Obmiar = 1.2500 m**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.1200	1.00	0.1500
Gwoździe budowlane okrągłe gołe			Jm. kg	0.0500	1.00	0.0625
Listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25 mm			Jm. m	1.1500	1.00	1.4375
Materiały pomocnicze			Jm. %	2.0000	1.00	2.0000
	Element 1. 2. Roboty elektryczne **Obmiar = 0.0000**					
1. 2. 1.	**KNR 04-03-1122-0100**	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 **Obmiar = 3.0000 szt.**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.1365	1.00	0.4095
1. 2. 2.	**KNR 05-08-0307-0100**	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem **Obmiar = 3.0000 szt.**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.0525	1.00	0.1575
Łączniki instalacyjne			Jm. szt.	1.0200	1.00	3.0600
Materiały pomocnicze			Jm. %	2.5000	1.00	2.5000
1. 2. 3.	**KNR 04-03-1134-0100**	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym **Obmiar = 9.0000 szt.**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.5550	1.00	4.9950
1. 2. 4.	**KNR 05-08-0511-0100**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych **Obmiar = 9.0000 szt.**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.5062	1.00	4.5558
Świetlówki			Jm. szt.	1.0400	1.00	9.3600
Zapłonniki			Jm. szt.	1.0000	1.00	9.0000
Klosze			Jm. szt.	1.0400	1.00	9.3600
Oprawy świetlówkowe			Jm. szt.	1.0000	1.00	9.0000
Materiały pomocnicze			Jm. %	2.5000	1.00	2.5000
1. 2. 5.	**KNR 05-08-0209-0100**	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - wariant 1 **Obmiar = 5.0000 m**				
Robocizna razem			Jm. r-g	0.0473	1.00	0.2365
Przewód wtynkowy typu ADYt-250V			Jm. m	1.0400	1.00	5.2000
Materiały pomocnicze			Jm. %	2.5000	1.00	2.5000